

Wichtige Hinweise und Ausschlüsse

- Das Angebot gilt bis zum AC-Ausgang des Wechselrichters auf Niederspannungsebene innerhalb des Gebäudes, auf dem sich die PV-Anlage zzgl. ggf. Energiespeicher befindet. Die Ausführung des AC-Anschlusses an den durch den Verteilnetz- bzw. Messstellenbetreiber zu setzenden Stromzähler wurde optional zur Ausführung angeboten.
- Die Bearbeitung eines Einspeiseantrages beim verantwortlichen Verteilnetzbetreiber kann bis zu 3 Kalendermonaten dauern. Dies ist bei der Planung des Projektablaufs zu berücksichtigen. Auf Grundlage *aktueller Gesetzeslage (EEG)* hat ein Anschlussnehmer eines Verteilnetzbetreibers einen Rechtsanspruch auf Anschluss einer PV-Anlage bis zu einer AC-Leistung von 10 kW.
- Die Statik des Daches, auf dem eine PV-Anlage zu errichten ist, ist bauseits fachlich zu prüfen. Wir gehen davon aus, dass dies mit Erteilung eines Auftrages an uns erfolgt ist und dass die Beauftragung mit der Bestätigung der Statik durch unseren Auftraggeber gleichzusetzen ist.
- Die Verfügbarkeit von Ersatzziegeln in ausreichender Anzahl zum Zeitpunkt des Baubeginns ist Obliegenheit des Auftraggebers. Dies dient als Ersatz für bei der Bauausführung beschädigter Ziegel der Dacheindeckung.
- Bei einem bestehenden oder geplanten bauseitigen Blitzschutzkonzept (Dachebene) sind wir hierüber unbedingt zu informieren - in diesem Zusammenhang ggf. anfallende Mehrkosten sind in diesem Angebot nicht enthalten.
- Wir gehen davon aus, dass bei der Ausführung der Leitungsführung keine Anforderungen an Brandschottungen gegeben sind - etwaige doch bestehende Anforderungen und in diesem Zusammenhang ggf. anfallende Mehrkosten sind in diesem Angebot nicht enthalten.
- Die Baufreiheit für das Stellen eines Gerüsts inkl. Materialaufzugs wird unsererseits vorausgesetzt. Grün-, Pflanz- und/oder Straßenbereiche sind kundenseitig abzudecken - etwaige Schäden, die durch das Stellen des Gerüsts entstehen, sind kundenseitig zu beheben. Die Kosten für die Herstellung eines Telefon- und/oder Internetanschlusses (z. B. für den Betrieb einer Monitoring-Anlage) sind nicht im Angebot enthalten.
- Die Wechselrichtermontage erfolgt an einer festen bauseitigen Mauer/Betonwand (keine Gefahren-/Sonderbereiche u.a. Tanklager, Ex Bereiche/Zonen, etc.). Aufwände für Sondermontagen, z. B. an Leichtbauwänden, sind im Angebot nicht enthalten.
- Tief-/Erd-/Pflaster-/Betonarbeiten, mit Ausnahme einer Hauswanddurchführung des DC-Kabels der PV-Anlage, sind im Angebot nicht enthalten.
- Verpflichtende Registrierung im Marktstammdatenregister:
Alle neuen und bestehenden PV-Anlagen und Energiespeichersysteme müssen im Marktstammdatenregister (www.marktstammdatenregister.de) registriert werden. Dies ist eine gesetzliche Anforderung, der unsere Kunde entsprechen muss. Die Registrierung des Angebotsgegenstandes ist nicht im Angebotspreis enthalten – die Veccma GmbH stellt hierfür unentgeltlich alle technischen Informationen zur Verfügung.
- Die Veccma GmbH richtet die technischen Komponenten, insbesondere die Wechselrichter, im Zuge der Bauausführung so ein, dass diese Verbindung zu lokalen Netzwerken (W-LAN) haben. Die Veccma GmbH schuldet diese initiale Einrichtung und übernimmt keine Gewähr dafür, dass diese Verbindung erhalten bleibt. Es ist Obliegenheit des Auftraggebers, die im Benutzerhandbuch dokumentierten Voraussetzungen für diese Anbindung zu schaffen und zu erhalten.